Ao gestor do procedimento engenheiro
Nuno Ferreira
22-01-2020
Maria Teresa Quinto

MUNICÍPIO DA NAZARÉ

CÂMARA MUNICIPAL

Processo nº 638/17

Requerimento nº 1559/19

REQUERENTE: The Grey House, Property Management, Lda
SEDE: RUA CâNDIDO DOS REIS,3 — SÃO MARTINHO DO PORTO
LOCAL DA OBRA: Casal Mota — Famalicão
ASSUNTO: "Junção de Elementos"

DATA: 3 de DEZEMBRO de 2019
NOME DO TÉCNICO: João Pereira Dos Santos

PROPOSTA DE DECISÃO:	DECISÃO:
O chefe da DOMA João Santos ……/……/…….	

Exmº Sr. Presidente
Da Câmara Municipal da Nazaré

Relativamente ao projeto de esgoto pluvial da operação urbanística supramencionada cumpre-me informar o seguinte:

- Os ramais domiciliários devem ser ligados diretamente às caixas de visita e não ao coletor principal través de forquilhas
- O coletor principal não deve ser interrompido nas caixas de visita, devendo apenas ser retirada a parte superior do tubo que ficar visível.
- A base onde assentam as caixas de visita devem ser executadas em betão ciclópico paera que não existam assentamentos por forma a que não existam
- Os ramais domiciliários e as condutas de ligação dos sumidouros às sarjetas não devem ter um comprimento superior a 12 metros; se isto não for possível devem ser aumentadas o número de caixas.

O projeto poderá ser aprovado respeitando estas condições.

15-01-2020
João Santos

15-01-2020
João Santos

(João Santos, Eng.)